

OB. 16 RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY

skala 1 : 50

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH WEWNĘTRZNYCH:

1. Demontaż drzwi i okien wraz z parapetami.
2. Rozbiórka ściany wewnętrznej.
3. Usunięcie płytek PVC oraz skucie terakoty
4. Poszerzenie otworów drzwiowych
5. Likwidacja studzienki kablowej i kanału w pom. socjalnym
6. Skucie warstw posadzkowych

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH ZEWNĘTRZNYCH:


1. Demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami dachowymi, cokołami podstaw dachowych.
2. Usunięcia welny mineralnej gr 10cm. z poddasza
3. Demontaż rynien i rur spustowych.
4. Demontaż parapetów zewnętrznych

ZAKRES PRAC PROJEKTOWANYCH WEWNĘTRZNYCH:





1. Wymurowanie ścian wewnętrznych.
2. Zamurowanie otworów
3. Wykonanie tynku wew. cem-wap. na projektowanych ścianach i zamurowaniach.
4. Wykonanie nowych warstw podposadzkowych
5. Montaż drzwi i okien.
6. Ułożenie terakoty typu gres
7. Ułożenie glazury
8. Wykonanie fartucha wysokości 1m z glazury nad umywalką, zlewozmywakiem i szafką
9. Montaż parapetu wewnętrznych
10. Czyszczenie ścian, lokalna naprawa tynku oraz malowanie ścian i sufitów pomieszczeń.
11. Ułożenie na strychu warstwy izolacji z wełny mineralnej wraz z paroizolacją i płytami OSB na ruszcie drewnianym


ZAKRES PRAC PROJEKTOWANYCH ZEWNĘTRZNYCH:

1. Dobudowa wiatrolapu
2. Montaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami dachowymi.
3. Wykonanie ocieplenia ze styropianu metodą "lekką-mokrą"
4. Montaż tynku i rur spustowych
5. Montaż parapetów zewnętrznych



LEGENDA:

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | - ELEMENTY ISTNIEJĄCE (BEZ ZMIAN) |
|  | - ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI |
|  | - ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO LIKWIDACJI |
|  | - ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE |

 Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
 ul. Hauke Bosacka 9, 25-217 Kielce
 tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
 e-mail: biuro@nosan.pl

Nr rysunku/wersja: 16-A-2
 V.1

UWAGI:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
2. Otwory w ścianach wykonać zgodnie z projektem technologicznym

| |
|---|
| <p>Rzędno $\pm 0,00$ wg. proj. archiwalnego (1935.):</p> <p>\downarrow $\pm 0,00 = 209,90$</p> <p>Rzędno $\pm 0,00$ wg. pomiaru geodezyjnego (2018.):</p> <p>\downarrow $\pm 0,00 = 209,20$</p> |
|---|

| | | | | | |
|------------------|---|--|---------|-----------------------|--------------|
| Opieki: | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MŚC. MARKOWA, GM. MARKOWA dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowo, obręb nr 0002 Markowa). | | | Stadium dokumentacji: | P.W. |
| Investor: | GMINA MARKOWA MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA | | | Brano: | ARCHITEKTURA |
| Tytuł rys.: | OB. 16 – BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCYALNY RZUT PRZECIECIA – STAN PROJEKTOWANY | | | Skala: | 1:50 |
| Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień / Specjalność: | | Data: | Podpis: | |
| Projektował: | mgr inż. arch. IWONA PODLASKA 145/SMOKK/2012 architektura | | 11.2018 | | |
| Sprowadzi: | mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHON 200/82 architektura | | 11.2018 | | |