
PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
w msc. MARKOWA

OGRODZENIE
ETAP II

ADRES INWESTYCJI : Markowa, pow. łańcuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrębie nr 0002 Markowa
INWESTOR : Gmina Markowa
ADRES INWESTORA : Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANŻA : konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Grudzień
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Ocz. Markowa - ogrodzenie			
1	Roboty rozbiórkowe	1	6
2	Ogrodzenie projektowane	7	14

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ocz. Markowa - ogrodzenie					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie siatki ogrodzeniowej łącznie z drutami naciągowymi R=0,5 (założo-	m		
d.1	0818-04	no wysok. siatki 1,8m)			
	kalk. własna				
		270.5	m	270.50	
				RAZEM	270.50
2	KNR 2-31	Demontaż słupków ogrodzenia (założono wysok. demontowanych słupków 2,3	szt.		
d.1	0818-08	m z rury fi 48 mm, w rozstawie co 2,5m)			
	analogia				
		109.0	szt.	109.00	
				RAZEM	109.00
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka betonowych słupków ogrodzenia (założono wielkość istniejących	m³		
d.1	0212-01	słupków taką jak projektowanego ogrodzenia)			
	analogia				
		0.25*0.25*0.7*109	m³	4.77	
				RAZEM	4.77
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.1	1107-01	ręcznym na odległość 15 km - siatka + słupki			
	1107-04				
		(1071+995)/1000	t	2.07	
				RAZEM	2.07
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na od-	m³		
d.1	0108-11	ległość 20 km - gruz			
	0108-12				
		poz.3	m³	4.77	
				RAZEM	4.77
6		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m³		
d.1	kalk. własna				
		poz.5	m³	4.77	
				RAZEM	4.77
2		Ogrodzenie projektowane			
7	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy pod słupki ogrodzenia, ze złożeniem urobku na odkład (kat.	m³		
d.2	0306-01	gruntu I-II)			
		0.25*0.25*0.7*125	m³	5.47	
				RAZEM	5.47
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m³ w ziemi kat.I-III	m³		
d.2	0211-07	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
	0214-03	samowyladowczymi na odl.5 km			
		poz.7	m³	5.47	
				RAZEM	5.47
9	KNR 2-02	Wykonanie nowych słupków ogrodzenia - betonowanie fundamentu z betonu	szt.		
d.2	1220-01	C25/30 + osadzenie słupków pośrednich z rur stalowych śr. 48 mm, wys. cał-			
	kalk. własna	kowita słupka 230 cm (R=0,1)			
		106.0	szt.	106.00	
				RAZEM	106.00
10	KNR 2-02	Wykonanie nowych słupków ogrodzenia - betonowanie fundamentu z betonu	szt.		
d.2	1220-01	C25/30 + osadzenie słupków naprężających z rur stalowych śr. 60 mm, wys.			
	kalk. własna	całkowita słupka 230 cm (R=0,1)			
		19.0	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
11	KNR-W 2-02	Montaż nowej siatki ogrodzeniowej na gotowych słupkach stalowych już obsa-	m		
d.2	1804-09	dzonych w gruncie i obetonowanych - siatka stalowa, pleciona, powlekana			
	kalk. własna	PVC, o oczkach 50x50mm, h=180cm			
		311.5	m	311.50	
				RAZEM	311.50
12	KNR 2-02	Wykonanie słupków dla bramy i furtki - betonowanie fundamentu z betonu	szt.		
d.2	1220-01	C25/30 +osadzenie słupków (R=0,1) - słupki ujęte w cenie bramy i furtki			
	kalk. własna				
		5.0	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNR 2-02	Brama systemowa dwuskrzydłowa, kompletna o szerokości prześwitu 3,5 m i	kpl.		
d.2	1808-11	wysokości 1,7 m, z wypełnieniem z panelu kratowego, otwierana automatycz-			
	analogia	nie			
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-02	Furtka systemowa, o szerokości prześwitu 1,0m i wysokości 1,7 m, wraz ze	kpl.		
d.2	1808-02	słupkami, z wypełnieniem z panelu kratowego			
	analogia				
		2.0	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00